

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
Филиала ООО «ТимберТранс» по
лесным ресурсам

Молчанов В.В.

«10» октября 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение комплекса лесозаготовительных работ для БЕ Лена по сортиментной заготовке

Назначение и область применения

Настоящее техническое задание распространяется на выполнение с 01.01.2024г. комплекса лесозаготовительных работ, далее Комплекса работ, заявленных филиалом ООО «ТимберТранс» по лесным ресурсам, далее Заказчиком, с географическим местом расположения, находящимся на территории Иркутской области, арендной базе ООО «БЛК» на основании договоров аренды 91-332/14; арендной базе ООО «ЛесТоргСервис» на основании договоров аренды 91-309/10 (в/с Юбилейный) в далее перечисленных лесничествах: Усть-Кутское, Киренское.

Комплекс работ на арендных базах предусматривает освоение расчетной лесосеки в том числе силами подрядных организаций, далее Подрядчик, принимающих условия данного технического задания.

Основные характеристики выполняемых работ

Лот №1

Место выполнения работ:

Регион: Иркутская область,
Усть-Кутский район.

Таблица 1. Характеристики выполняемых работ

Вид работ	Договор аренды	Средний объем хлыста, м3	Средний запас на 1 га, м3	Объем производства сортимента, м3
- Сортиментная заготовка (валка деревьев, разделка на сортименты, трелевка, складирование сортиментов в штабель, очистка лесосек)	91-332/14	0,28	180	42 000

Таблица 2. Плановый график выполнения лесозаготовительных работ

Период	Объем лесозаготовительных работ, м3
Январь 2024 г	7 000
Февраль 2024 г	7 000
Март 2024 г	7 000
Апрель 2024 г	0
Май 2024 г	0
Июнь 2024 г	0
Июль 2024 г	0
Август 2024 г	0
Сентябрь 2024 г	0

Октябрь 2024 г	7 000
Ноябрь 2024 г	7 000
Декабрь 2024 г	7 000

Срок начала проведения работ:

01 января 2024 года.

Лот №2

Место выполнения работ:

Регион: Иркутская область,
Киренский район.

Таблица 1. Характеристики выполняемых работ

Вид работ	Договор аренды	Средний объем хлыста, м3	Средний запас на 1 га, м3	Объем производства сортимента, м3
- Сортиментная заготовка (валка деревьев, разделка на сортименты, трелевка, складирование сортиментов в штабель, очистка лесосек)	91-309/10 (Юбилейный)	0,3	250	63 000

Таблица 2. Плановый график выполнения лесозаготовительных работ

Период	Объем лесозаготовительных работ, м3
Январь 2024 г	0
Февраль 2024 г	0
Март 2024 г	0
Апрель 2024 г	0
Май 2024 г	0
Июнь 2024 г	0
Июль 2024 г	21 000
Август 2024 г	21 000
Сентябрь 2024 г	21 000
Октябрь 2024 г	0
Ноябрь 2024 г	0
Декабрь 2024 г	0

Срок начала проведения работ:

01 января 2024 года.

Требования к подрядчику:

Подрядчик обязан обеспечивать валку деревьев, раскряжевку, трелевку, сортировку, штабелирование. маркировку заготовленной древесины в соответствии с технологической картой, требованиями Заказчика (торцы лесоматериалов в штабелях должны быть выровнены) и на основании лесной декларации, согласованной с уполномоченной действующим законодательством организацией, если иное не согласовано письменно с Заказчиком.

Сортимент должен быть рассортирован и уложен на погрузочной площадке в отдельные штабеля по длинам и породам.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всей заготовленной древесины до момента передачи ее Заказчику в соответствии с подписанным актом выполненных работ.

Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, требованиями процедур и инструкций Заказчика, а также в соответствии с «Правилами заготовки древесины», «Правилами пожарной безопасности в лесах», «Правилами санитарной безопасности в лесах» и др., в соответствии с лесной декларацией, условиями технологической карты на разработку участков, с учетом принципа рационального использования лесосечного фонда, переданного в разработку. Обеспечить выполнение работ с привлечением квалифицированного персонала, прошедшего обучение и имеющего соответствующие документы.

Подрядчик обязан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, план противопожарных мероприятий на используемой территории. В случае возникновения лесного пожара на лесных участках, обеспечить организацию мероприятий по локализации очага возгорания и создание условий, препятствующих его распространению.

Подрядчик обязан укомплектовывать за свой счет места проведения работ по заготовке древесины средствами пожаротушения в соответствии с утвержденными нормами наличия средств пожаротушения в Проекте освоения лесов.

Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение работниками требований по охране труда и технике безопасности.

Подрядчик обязан проверять калибровку программного обеспечения харвестера – по требованию заказчика, но не реже 1 раза в смену.

Подрядчик обязан предоставлять распечатку программного обеспечения харвестера по требованию заказчика.

«ЗАКАЗЧИК»

**Филиал ООО «ТимберТранс» по
лесным ресурсам**

Директор филиала  Молчанов В.В.

10.10.2023 г.